

| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | Nº TransfereGOV | Nº OPRFCAÇÃO | |
|--|--|------------------|--------------|--|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autim=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | 56000060509/2025 | 39921/2025 | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autim=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO FORALAR | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | - | - | |
| 1.1.1. | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 132,00 | ÁREA DE CASAS 4400 /400m² * 12M |
| 1.1.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1,00 | 01 UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |
| 1.1.3. | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | UN | 1,00 | 01 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.1.4. | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | UN | 3,00 | 3 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.1.5. | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1,00 | 1 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.1.6. | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | UN | 2,00 | 2 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.1.7. | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | UN | 2,00 | 2 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.1.8. | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | UN | 2,00 | 2 UNIDADE DEPROJETO |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra) | - | - | |
| 1.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, PS | M2 | 6,48 | ÁREA DE PLACA = 1,8*3,6 |
| 1.2.2. | BARRACAÇÃO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1,00 | 01 BARRACAÇÃO |
| 1.2.3. | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCEMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRAMONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | m2 | 45,00 | CENTRAL DE ARMAÇÃO = 3*15 |
| 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | - | - | |
| 1.3.1. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15 KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,00 | 01 LIGAÇÃO |
| 1.3.2. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | un | 1,00 | 01 LIGAÇÃO |
| 1.4. | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE CONTAINER REFEITÓRIO E BANHEIRO QUÍMICO | - | - | |
| 1.4.1. | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 12,00 | 12 MESES |
| 1.4.2. | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTEENDO UMA (1) PATRIGENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 12,00 | 12 MESES |
| 1.5. | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA | - | - | |
| 1.5.1. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024 | M | 606,00 | 20 unidades * 2*9,45*2*5,7 |
| 1.6. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - | |
| 1.6.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1,00 | DIVIDIDO PROPOSICIONALMENTE POR MÊS |
| 1.7. | FUNDAÇÕES - SAPATA | - | - | |
| 1.7.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 01/2024 | M3 | 174,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020 | M2 | 93,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024 | M2 | 93,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024 | M2 | 291,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.5. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024 | KG | 1.014,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.6. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024 | KG | 534,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.7. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024 | KG | 256,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.8. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.7.9. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023 | M3 | 141,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.8. | FUNDAÇÕES - BALDRAMES | - | - | |
| 1.8.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 01/2024 | M3 | 109,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.8.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024 | M2 | 136,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |

FRENTES DE OBRA:

| Arrupador de Eventos | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 | Class 20 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 208.994,49 | 163.182,29 | 151.051,04 | 151.605,08 | 151.605,08 | 147.373,82 | 153.891,14 | 164.749,79 | 159.883,72 | 166.739,01 | 153.891,14 | 146.963,07 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 | 143.393,44 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 132,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉCNICOS (projetos, sondagem, levantamento topog. e licenças) | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra) | 6,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra) | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra) | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE CONTAINER REFEITÓRIO E BANHEIRO QUÍMICO | 0,45 | 0,61 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,44 | 1,24 | 1,32 | 1,89 | 1,52 | 1,24 | 0,42 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE CONTAINER REFEITÓRIO E BANHEIRO QUÍMICO | 0,45 | 0,61 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,44 | 1,24 | 1,32 | 1,89 | 1,52 | 1,24 | 0,42 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | | | | | | | | |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| FUNDAÇÕES - SAPATA | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |

| FRENTES DE OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agrupador de Eventos | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 | Class 20 |
| TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 208.904,49 | 153.182,29 | 151.681,04 | 151.605,08 | 151.605,08 | 147.373,82 | 154.749,79 | 154.749,79 | 159.883,72 | 156.739,01 | 153.801,14 | 146.963,07 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| FUNDAÇÕES - BALDRAMES | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| PARADES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| PARADES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 |
| COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 |
| COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 |
| COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
| COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 |

| CÁDASTRO DO EMPREENDIMENTO | | | | Nº TRANSFERÊNCIA / Nº OPERAÇÃO | PROPOSTANTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | PROPOSTANTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | PROPOSTANTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autômat+47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023. | | | | 5500000609/2025 | 39921/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA | 39921/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA | 39921/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memoória de Cálculo | FRENTES DE OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Agrupador de Eventos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL TRIMESTRAL POR FRENTES (R\$) | Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 | Casa 5 | Casa 6 | Casa 7 | Casa 8 | Casa 9 | Casa 10 | Casa 11 | Casa 12 | Casa 13 | Casa 14 | Casa 15 | Casa 16 | Casa 17 | Casa 18 | Casa 19 | Casa 20 | |
| | | | | | 268.904,48 | 152.182,29 | 151.451,04 | 151.605,08 | 151.605,08 | 147.373,82 | 143.801,14 | 154.749,79 | 158.883,72 | 166.739,01 | 153.801,14 | 146.963,07 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 | 143.303,44 |
| 1.14.6. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 COBERTURAS EM MADEIRA NAÓ APARELHADA, VÃO DE 8 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TACADO AF 07/2023 PE | LN | 80,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 1.15. | REVESTIMENTOS INTERIORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.15.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 02/2023 PE | M2 | 2.731,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | 136,58 | |
| 1.15.2. | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLÍMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022 PE | M2 | 88,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
| 1.15.3. | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M² E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 PE | M2 | 470,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | |
| 1.15.4. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 PE | M2 | 1.601,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | |
| 1.15.5. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 PE | M2 | 651,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | |
| 1.15.6. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 PE | M2 | 88,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
| 1.16. | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.16.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 02/2023 PE | M2 | 393,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | |
| 1.16.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 02/2023 PE | M2 | 86,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |
| 1.17. | REVESTIMENTOS EXTERNOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.17.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022 PE | M2 | 607,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | |
| 1.17.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022 PE | M2 | 609,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | |
| 1.17.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF 08/2022 PE | M2 | 609,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | |
| 1.17.4. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM AF 08/2022 PE | M2 | 607,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | 30,35 | |
| 1.18. | FORROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.18.1. | FORRO EM REQUIS DE PVC, FRISADA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS | M2 | 718,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| 1.19. | PINTURAS INTERNAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.19.1. | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023 PE | M2 | 2.252,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | |
| 1.19.2. | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF 04/2023 PE | M2 | 88,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
| 1.19.3. | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 04/2023 PE | M2 | 88,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | |
| 1.19.4. | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023 PE | M2 | 2.252,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | 112,61 | |
| 1.20. | PINTURAS EXTERNAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.20.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERIORES AF 03/2024 PE | M2 | 1.216,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| 1.20.2. | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023 PE | M2 | 1.216,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| 1.21. | PINTURA ESQUADRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.21.1. | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF 01/2021 PE | M2 | 299,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | |
| 1.21.2. | PINTURA PARA NIVELAR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA AF 01/2021 PE | M2 | 299,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | |
| 1.21.3. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF 01/2021 PE | M2 | 299,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | |
| 1.22. | PISO - CERÂMICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.22.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF 09/2021 PE | M2 | 1.077,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | |
| 1.22.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM" AF 01/2024 PE | M3 | 107,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | |
| 1.22.3. | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA AF 09/2021 PE | M2 | 1.077,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | |
| 1.22.4. | LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF 01/2024 PE | M2 | 1.077,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | 53,87 | |
| 1.22.5. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM AF 07/2021 PE | M2 | 302,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | |
| 1.22.6. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM AF 07/2021 PE | M2 | 646,80 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | |
| 1.22.7. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 02/2023 PE | M2 | 336,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | |
| 1.22.8. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE | M2 | 382,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | |
| 1.22.9. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF 02/2023 PE | M2 | 231,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | |
| 1.23. | PISO - CIMENTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.23.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF 09/2021 PE | M2 | 323,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | | Nº TransferênciaGOV | Nº OPRACÃO | PROponente / TOMADOR | Nº OPRACÃO | PROponente / TOMADOR | Nº OPRACÃO | PROponente / TOMADOR | Nº OPRACÃO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|--|------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Área=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | | | 55000060509/2025 | 39921/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOTA | 39921/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOTA | 39921/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOTA | 39921/2025 | | | | | | | | | | | | |
| FRENTES DE OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Anexo de Planilha de Preços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASA NOVA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA=47,46M², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023 | | | | | TOTAL HÍDRULICO POR FRENTES (R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29.2. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 60,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.29.3. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.29.4. | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 80,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.30. | INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA | | - | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.30.1. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF. 03/2024 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.30.2. | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO) | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.30.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.30.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 135,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 1.30.5. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 60,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.30.6. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.30.7. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31. | INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | | - | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.1. | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.2. | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF. 06/2021 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.3. | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF. 06/2021 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.31.4. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.5. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.31.6. | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.7. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 160,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.31.8. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 80,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.31.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.10. | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.31.11. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 60,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.31.12. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.31.13. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 88,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 1.31.14. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 211,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 1.32. | INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32.1. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 60,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.32.2. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.32.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.32.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 180,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.32.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.32.6. | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.32.7. | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.32.8. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.32.9. | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | M | 67,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 1.32.10. | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | M | 204,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| 1.32.11. | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 | M | 80,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.32.12. | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 | M | 676,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| 1.33. | INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33.1. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020 | UN | 100,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | |
|---|---|--------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Nívea acessível, 2 quartos, Autôl=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | Nº TransferênciaGOV 56000006059/2025 | Nº OPRACÃO 39921/2025 |
|---|---|--------------------------|

| |
|--|
| PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA |
|--|

| |
|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 39921/2025 |
|---------------------------|

| |
|--|
| PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA |
|--|

| |
|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 39921/2025 |
|---------------------------|

| |
|--|
| PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA |
|--|

| |
|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 39921/2025 |
|---------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|--|---------|------------|--|
| Casa Nívea acessível, 2 quartos, Autôl=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 | | | | |
| 1.33.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.33.3. | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.33.4. | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.33.5. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS = 0,200,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF. 12/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34 | INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | - | - | - |
| 1.34.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.2. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.3. | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.4. | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.5. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.6. | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FIXAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.34.7. | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 8,00 | 04 UNIDADES POR BANHEIRO * 2 |
| 1.34.8. | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 2,00 | 1 UNIDADES POR BANHEIRO * 2 |
| 1.34.9. | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 2,00 | 1 UNIDADES POR BANHEIRO * 2 |
| 1.34.10. | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 2,00 | 7 UNIDADES POR BANHEIRO * 20 |
| 1.35. | COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | - | - | - |
| 1.35.1. | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDE OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES, AF. 04/2019 | UN | 20,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.2. | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO), AF. 04/2019 | M2 | 14,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.3. | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF. 04/2019 | M2 | 323,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.4. | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO, AF. 04/2019 | M2 | 718,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.5. | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC, AF. 04/2019 | M2 | 235,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.6. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF. 04/2019 | M2 | 949,20 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.7. | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA, AF. 04/2019 | M2 | 201,60 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.8. | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF. 04/2019 | M2 | 479,40 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |
| 1.35.9. | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES, AF. 04/2019 | UN | 40,00 | Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA |

| FRENTES DE OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arrupador de Eventos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 208.994,49 | 153.182,29 | 151.651,04 | 151.605,08 | 151.605,08 | 147.372,82 | 153.201,14 | 154.749,79 | 159.843,72 | 166.739,01 | 153.401,14 | 146.563,07 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 | 143.503,44 |
| INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
| COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

IBERTIOGA MG

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EDISON GRIZENDE COIMBRA

CREA/CAU: 73046/D

ART/RRT: MG20254493343

Responsável Técnico

Nome: EDISON GRIZENDE COIMBRA

CREA/CAU: 73046/D

ART/RRT: MG20254493343

Responsável Técnico

Nome: EDISON GRIZENDE COIMBRA

CREA/CAU: 73046/D

ART/RRT: MG20254493343

Responsável Técnico

Nome: EDISON GRIZENDE COIMBRA

CREA/CAU: 73046/D

ART/RRT: MG20254493343